
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45215130-7	Roboty budowlane w zakresie klinik
45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

ADRES INWESTYCJI: NARODOWEY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH.

NAZWA INWESTORA: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach,

ADRES INWESTORA: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.04.2026

Data zatwierdzenia

Zakres robót obejmuje przebudowę fragmentu chodnika przy Budynku Głównym, w związku z modernizacją zbiornika azotu, na terenie NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH.

Zakres robót obejmuje:

1. Zabezpieczenie istniejących okien, drzwi, instalacji na czas prowadzenia prac.
2. Demontaż kostki betonowej na odkład
3. Demontaż części nawierzchni żwirowej
4. Demontaż ogrodzenia i skucie murków pod ogrodzeniem
5. Demontaż krawężników
6. Wykonanie wykopu pod nawierzchnię zbiornika
7. Wywóz i utylizacja gruzu i ziemi
8. Wykonanie betonowej nawierzchni wraz ze zbrojeniem: zakotwienie zbrojenia do istniejącego utwardzenia, zasypki
9. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej
10. Montaż ogrodzenia wokół projektowanego zbiornika azotu: ogrodzenie z paneli zgrzewanych 3d, grubość prętów min. 3mm, ocynkowane, malowane. Słupki systemowe min 40x60mm. Montaż do betonu.

Przywołane w opisie i przedmiarze nazwy własne są przykładowe. Kosztorys i przedmiar opracowano w oparciu o I kw. 2026 wydawnictwa SEKOCENBUD. Należy stosować jedynie materiały posiadające ważne Atesty Higieniczne oraz dokumenty jakościowe.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNP 02 0318 -02.02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - montaż i demontaż	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
2 d.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi, okien i wentylacji folią	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
2		Prace rozbiórkowe			
3 d.2	KNR 13-23 0108-06	Rozebranie fragmentu chodnika z kostki kamiennej. Kostka do odzysku	m2		
		2 * 1,4 + 1,4 * 3	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
4 d.2	KNR 2-31 0813-07	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na ławach betonowych, wraz z ławami	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
5 d.2	KNR 13-23 0108-01	Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia	m3		
		4 * 0,5	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
6 d.2	KNR 4-04 0105-05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej, wraz z demontażem ogrodzenia	m2		
		4 * 1,5 * 0,3	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
7 d.2	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		4 * 1	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
8 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3		
		poz.4 * 0,3 * 0,2 + poz.5 + poz.7	m3	6,60	
				RAZEM	6,60
3		Prace montażowe			
9 d.3	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		(2,5 + 2,5 + 1 + 1,5 + 1,5 + 1) * 1	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.3	KNR 2-02 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, Beton W8	m3		
		4 * 1	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
11 d.3	KNNR-W 9 1104-04	Wiercenie otworów w betonie dla wykonania zakotwień	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
12 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.10 * 0,03 * 2,4	t	0,29	
				RAZEM	0,29
13 d.3	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie prętów w istniejącym fundamencie na żywicę	szt.		
		poz.11	szt.	30,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,00
14 d.3	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów, wraz z furtką dostępową zamykaną na zamek	m		
		2,5 * 4	m	10,00	
				RAZEM	10,00
15 d.3	KNKRB 6 0301-01	Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej, na zaprawie wodoodpornej, kostka z rozbiórki, spoiny wodoodporne	m2		
		poz.3	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
16 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Prace przygotowawcze		3
2 Prace rozbiórkowe		3
3 Prace montażowe		3
Spis treści		5