

Remont pomieszczeń przychoni przyklinicznej						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Toalety dla personelu				
1.1		POM. 1.057 Toaleta dla personelu				
1.1.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac, w tym instalacji skroplin, wentylacji grawitacyjnej wraz z wymianą kratki, zabezpieczenie czujki ppoż	kpl	1,00	0,00	0,00
2	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi folią polietylenową	m2	3,60	0,00	0,00
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00	0,00	0,00
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż miski ustępowej wraz z przyciskiem	kpl.	1,00	0,00	0,00
5	KSNR 8 0412-01	Demontaż zaworu wody	szt	2,00	0,00	0,00
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	5,28	0,00	0,00
7	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie podkładu	m2	5,28	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - mechaniczne, Rx0,5	m2	22,40	0,00	0,00
9	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01 analogia	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm - demontaż, Rx0,2	szt.	1,00	0,00	0,00
10	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych do WC, wraz z ościeżnicą i progiem	m2	1,80	0,00	0,00
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	1,09	0,00	0,00
		RAZEM 1.1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
1.1.2		Roboty budowlane				
12	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	0,26	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	5,28	0,00	0,00
14	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
15	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie, pod płytki	m2	35,76	0,00	0,00
16	KNR 13-12 0808-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - na pełną wysokość 3m	m2	35,76	0,00	0,00
17	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie, x2 pod gładź i malowanie sufitu	m2	10,56	0,00	0,00
18	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	5,28	0,00	0,00
19	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m2	5,28	0,00	0,00
20	analiza indywidualna	Montaż lamp led, wraz z instalacją i wymianą włączników, podłączeniem i próbami.	kpl	2,00	0,00	0,00
21	TZKNBK XVIII I A-119	Montaż zaworów czterpalnych o śr. 25 mm	szt.	2,00	0,00	0,00

22	KNNR 4 0233-03	Montaż muszli ustępowej podwieszanej, wraz z przyciskiem	kpl.	1,00	0,00	0,00
23	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,00	0,00	0,00
24	KSNR 8 0211-01 analogia	Wymiana odcinka kanalizacji żeliwnej przy suficie	szt	1,00	0,00	0,00
25	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	1,00	0,00	0,00
26	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia: pojemnik na mydło i środek dezynfekujący, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, kosz na odpadki 20l x 2 szt, szczotka do WC, lustro wpuszczane w płytki 80x80cm.	kpl	1,00	0,00	0,00
27	analiza indywidualna	Montaż zamka kontroli dostępu	kpl	1,00	0,00	0,00
		RAZEM 1.1.2 Roboty budowlane				0,00
		RAZEM 1.1 POM. 1.057 Toaleta dla personelu				0,00
1.2		POM. 1.059 Toaleta dla personelu				
1.2.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
28	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac, w tym instalacji skroplin, wentylacji grawitacyjnej wraz z wymianą kratki, zabezpieczenie czujki ppoż	kpl	1,00	0,00	0,00
29	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi folią polietylenową	m2	3,60	0,00	0,00
30	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00	0,00	0,00
31	KNR 4-02 0235-08	Demontaż miski ustępowej wraz z przyciskiem	kpl.	1,00	0,00	0,00
32	KSNR 8 0412-01	Demontaż zaworu wody	szt	2,00	0,00	0,00
33	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	5,38	0,00	0,00
34	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie podkładu	m2	5,38	0,00	0,00
35	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - mechaniczne, Rx0,5	m2	22,64	0,00	0,00
36	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01 analogia	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm - demontaż, Rx0,2	szt.	1,00	0,00	0,00
37	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych do WC, wraz z ościeżnicą i progiem	m2	1,80	0,00	0,00
38	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	1,11	0,00	0,00
		RAZEM 1.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
1.2.2		Roboty budowlane				
39	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	0,27	0,00	0,00
40	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	5,38	0,00	0,00
41	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.	1,00	0,00	0,00

42	KNR AT-40 0502-01	Grunтовanie podłóža ręcznie, pod płytki	m2	35,76	0,00	0,00
43	KNR 13-12 0808-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - na pełną wysokość 3m	m2	35,76	0,00	0,00
44	KNR AT-40 0502-01	Grunтовanie podłóža ręcznie, x2 pod gładź i malowanie sufitu	m2	10,76	0,00	0,00
45	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	5,38	0,00	0,00
46	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2	5,38	0,00	0,00
47	analiza indywidualna	Montaż lamp led, wraz z instalacją i wymianą włączników, podłączeniem i próbami.	kpl	2,00	0,00	0,00
48	TZKNBK XVIII I A-119	Montaż zaworów czerpalnych o śr. 25 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
49	KNNR 4 0233-03	Montaż muszli ustępowej podwieszanej, wraz z przyciskiem	kpl.	1,00	0,00	0,00
50	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,00	0,00	0,00
51	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek	kpl.	1,00	0,00	0,00
52	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia: pojemnik na mydło i środek dezynfekujący, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, kosz na odpadki 20l x 2 szt, szczotka do WC, lustro wpuszczane w płytki 80x80cm.	kpl	1,00	0,00	0,00
53	analiza indywidualna	Montaż zamka kontroli dostępu	kpl	1,00	0,00	0,00
		RAZEM 1.2.2 Roboty budowlane				0,00
		RAZEM 1.2 POM. 1.059 Toaleta dla personelu				0,00
		RAZEM 1 Toalety dla personelu				0,00
2		Gabinety chirurgiczne				
2.1		POM. 1.040 Gabinet chirurgiczny, cz. biurowa				
2.1.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
54	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac.	kpl	1,00	0,00	0,00
55	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią polietylenową	m2	30,00	0,00	0,00
56	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, wraz z cokolikami	m2	25,02	0,00	0,00
57	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	25,02	0,00	0,00
58	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	1,50	0,00	0,00
		RAZEM 2.1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
2.1.2		Roboty budowlane				
59	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	0,75	0,00	0,00
60	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	25,02	0,00	0,00

61	KNR W-02 0214-01	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm	m	24,60	0,00	0,00
62	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie, pod malowanie ścian i sufitu	m2	97,14	0,00	0,00
63	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2	97,14	0,00	0,00
		RAZEM 2.1.2 Roboty budowlane				0,00
		RAZEM 2.1 POM. 1.040 Gabinet chirurgiczny, cz. biurowa				0,00
2.2		POM. 1.041A Gabinet chirurgiczny				
2.2.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
64	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac.	kpl	1,00	0,00	0,00
65	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią polietylenową	m2	30,00	0,00	0,00
66	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	25,16	0,00	0,00
67	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie podkładu	m2	25,16	0,00	0,00
68	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01 analogia	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm - demontaż, Rx0,2	szt.	1,00	0,00	0,00
69	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	2,01	0,00	0,00
		RAZEM 2.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
2.2.2		Roboty budowlane				
70	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	1,26	0,00	0,00
71	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	25,16	0,00	0,00
72	KNR W-02 0214-01	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm	m	26,60	0,00	0,00
73	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
		RAZEM 2.2.2 Roboty budowlane				0,00
		RAZEM 2.2 POM. 1.041A Gabinet chirurgiczny				0,00
2.3		POM. 1.041B Gabinet chirurgiczny				
2.3.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
74	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac.	kpl	1,00	0,00	0,00
75	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią polietylenową	m2	30,00	0,00	0,00
76	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	25,16	0,00	0,00
77	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie podkładu	m2	25,16	0,00	0,00
78	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01 analogia	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm - demontaż, Rx0,2	szt.	1,00	0,00	0,00

79	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	2,01	0,00	0,00
		RAZEM 2.3.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
2.3.2		Roboty budowlane				
80	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	1,26	0,00	0,00
81	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	25,16	0,00	0,00
82	KNR W-02 0214-01	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm	m	26,60	0,00	0,00
83	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
		RAZEM 2.3.2 Roboty budowlane				0,00
		RAZEM 2.3 POM. 1.041B Gabinet chirurgiczny				0,00
2.4		POM. 1.043 Gabinet chirurgiczny, cz. biurowa				
2.4.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
84	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac.	kpl	1,00	0,00	0,00
85	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią polietylenową	m2	30,00	0,00	0,00
86	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, wraz z cokolikami	m2	27,74	0,00	0,00
87	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	27,74	0,00	0,00
88	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	1,66	0,00	0,00
		RAZEM 2.4.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
2.4.2		Roboty budowlane				
89	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	0,83	0,00	0,00
90	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	27,74	0,00	0,00
91	KNR W-02 0214-01	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm	m	24,40	0,00	0,00
92	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie, pod malowanie ścian	m2	96,88	0,00	0,00
93	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2	96,88	0,00	0,00
		RAZEM 2.4.2 Roboty budowlane				0,00
		RAZEM 2.4 POM. 1.043 Gabinet chirurgiczny, cz. biurowa				0,00
2.5		POM. 1.044 Gabinet chirurgiczny				
2.5.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
94	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac.	kpl	1,00	0,00	0,00
95	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią polietylenową	m2	30,00	0,00	0,00

96	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	55,95	0,00	0,00
97	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie podkładu	m2	55,95	0,00	0,00
98	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01 analogia	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm - demontaż, Rx0,2	szt.	1,00	0,00	0,00
99	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	4,48	0,00	0,00
		RAZEM 2.5.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
2.5.2		Roboty budowlane				
100	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	2,80	0,00	0,00
101	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	55,95	0,00	0,00
102	KNR W-02 0214-01	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm	m	34,96	0,00	0,00
103	KNR 2-15/GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
		RAZEM 2.5.2 Roboty budowlane				0,00
		RAZEM 2.5 POM. 1.044 Gabinet chirurgiczny				0,00
2.6		POM. 1.045 Gabinet chirurgiczny, cz. biurowa				
2.6.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
104	analiza indywidualna	Wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia prac.	kpl	1,00	0,00	0,00
105	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią polietylenową	m2	30,00	0,00	0,00
106	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, wraz z cokolikami	m2	25,91	0,00	0,00
107	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	25,91	0,00	0,00
108	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, wraz z utylizacją	m3	1,55	0,00	0,00
		RAZEM 2.6.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00
2.6.2		Roboty budowlane				
109	KNKRB 2 1101-01	Podkłady na podłożu betonowym	m3	0,78	0,00	0,00
110	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	25,91	0,00	0,00
111	KNR W-02 0214-01	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm	m	20,58	0,00	0,00
112	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie, pod malowanie ścian	m2	82,81	0,00	0,00
113	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2	82,81	0,00	0,00
		RAZEM 2.6.2 Roboty budowlane				0,00

		RAZEM 2.6 POM. 1.045 Gabinet chirurgiczny, cz. biurowa				0,00
		RAZEM 2 Gabinety chirurgiczne				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00