

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. Wykonania okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego a także podłączenia do systemu parkingowego firmy ProPark kas parkingowych się na terenie NIO-PIB o/ Gliwice.

1. Wykonanie okablowania do kas parkingowych automatycznych:

- prace obejmują wykonanie okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego do 3 kas parkingowych, automatycznych

- umiejscowienie kas (wraz z odległością od punktu podłączenia do IDF):

1) Budynek Radioterapii – wewnątrz, przy wejściu do budynku - na cele szacowania kosztów Wykonawca może przyjąć odległość 100 m

2) Budynek Kliniki – przed wejściem do budynku- na cele szacowania kosztów Wykonawca może przyjąć odległość 100 m .

3) Budynek Garażu Wielokondygnacyjnego – poziom 1 klatka schodowa budynku - na cele szacowania kosztów Wykonawca może przyjąć odległość 100 m

2. prace muszą obejmować dojazd, montaż oraz podłączenie do urządzeń i konfiguracje.

Urządzenia do których należy wykonać okablowanie należy podłączyć pod źródło napięcia jednofazowego 230 V. Jako przewodu zasilającego można użyć kabla YKYżo 3x2,5mm².

Wymagania dot. okablowania sieciowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

